KLERIX

CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE

Kanalspülschläuche

EINSATZBEREICH

Kanalreinigung im Hochdruckbereich. Als Ersatz für Hydraulikschläuche, die gewöhnlich für diesen Einsatzbereich gewählt wurden.

TECHNISCHE MERKMALE

- Abriebfeste und witterungsbeständige Decke.
- Glatte Decke, niedrige Reibung.
- Lange Längen.

AUFBAU

Seele: SBR, schwarz, glatt.
Karkasse: geflochtene Stahleinlagen.
Decke: SBR/NR, schwarz, glatt.
Einsatztemperatur: -30°C bis +80°C.

SCHLAUCHARMATUREN

Es können Standard-Hydraulikkupplungen eingesetzt werden.

ZUSATZINFORMATIONEN

Die Lieferung erfolgt ohne Kupplungen.

Prägemarkierung



CONSTRUCTION & INFRASTRUCTURE | **KLERIX**



INNEN-Ø mm	WAND-STÄRKE mm	AUSSEN-Ø mm	BETRIEBS-DRUCK bar	BERST-DRUCK bar	BIEGE-RADIUS mm	GEWICHT kg/m	STANDARD-LIEFER-LÄNGEN m	ARTIKEL-NR.	LAGER (¤) oder MB m
13.0 ±0.8	5	23.0 ±0.8	200	500	70	0.45	40	0071107	¤
13.0 ±0.8	5	23.0 ±0.8	200	500	70	0.45	60	0071108	¤
13.0 ±0.8	5	23.0 ±0.8	200	500	70	0.45	80	0071109	¤
13.0 ±0.8	5	23.0 ±0.8	200	500	70	0.45	100	0071110	¤
19.0 ±0.8	6.25	31.5 ±0.8	200	500	95	0.82	40	5010435	¤
19.0 ±0.8	6.25	31.5 ±0.8	200	500	95	0.82	60	0071113	¤
19.0 ±0.8	6.25	31.5 ±0.8	200	500	95	0.82	120	0071116	¤
25.0 ±1.0	6.55	38.1 ±1.0	200	500	110	1.14	60	0071117	¤
25.0 ±1.0	6.55	38.1 ±1.0	200	500	110	1.14	80	0071118	¤
25.0 ±1.0	6.55	38.1 ±1.0	200	500	110	1.14	100	0071119	¤
25.0 ±1.0	6.55	38.1 ±1.0	200	500	110	1.14	120	0071120	¤
32.0 ±1.2	6.95	45.9 ±1.2	200	500	150	1.57	60	0071121	¤
32.0 ±1.2	6.95	45.9 ±1.2	200	500	150	1.57	80	0071122	¤
32.0 ±1.2	6.95	45.9 ±1.2	200	500	150	1.57	100	0071123	¤
32.0 ±1.2	6.95	45.9 ±1.2	200	500	150	1.57	120	0071124	¤

Längentoleranz: ±1% (gemäß Norm ISO 1307).

¤ Je nach Lagerbestand.

Digital version

TRELLEBORG

WWW.TRELLEBORG.COM/FLUIDHANDLING